

Raadhuisplein 2
Postbus 63
3770 AB Barneveld
Telefoon 14 0342
Fax (0342) 495 376
E-mail info@barneveld.nl
Internet www.barneveld.nl

Aan de bewoners en bedrijven van

Datum:
7 september 2022

Ons kenmerk:
1198550

Onderwerp:
**Onderhoud wegen
Kootwijk**

Beste bewoner(s),

Op 20 juli ontving u van ons een brief over het geplande onderhoud aan de Asselseweg, Kerkendelweg en Nieuw Milligenseweg. Het aanleggen van bermbeton zorgde voor bezorgdheid bij inwoners en de dorpsbelangenvereniging Kootwijk Vooruit. Daarom is er (nog) geen bermbeton aangebracht, maar is er eerst een gesprek gevoerd met Kootwijk Vooruit en Ondernemersvereniging Kootwijk. In deze brief informeren wij u over de uitkomst.

Uitkomst

- Langs de Asselseweg komt bermbeton.
- Langs de Kerkendelweg komt bermbeton.
- Voor de Nieuw Milligenseweg wordt samen met de werkgroep Kootwijk Vooruit een plan opgesteld met eventueel aanvullende verkeersmaatregelen.

Overleg

Op 22 augustus heeft een goed overleg plaatsgevonden met Kootwijk Vooruit en Ondernemersvereniging Kootwijk. Tijdens dit overleg hebben de partijen aangegeven welke wensen en zorgen zij hebben. We hebben begrip voor de wensen en zorgen. De betrokkenheid vanuit de verschillende partijen om mee te denken waarderen wij zeer. De wensen hebben we waar mogelijk doorgevoerd in het ontwerp.

Kootwijk Vooruit

Kootwijk Vooruit gaf aan niet tegen bermbeton te zijn. Zij verwachten wel dat een breder wegprofiel zorgt voor een (nog) hogere snelheid van het autoverkeer. Ook willen zij graag minder verkeer op de wegen.

Ondernemersvereniging Kootwijk

Ondernemersvereniging Kootwijk heeft aandacht gevraagd voor de aan- en afvoer van bestemmingsverkeer (ook tijdens calamiteiten). Verder vinden zij het belangrijk dat het gemotoriseerd verkeer veilig kan passeren. En de veiligheid voor het fietsverkeer vraagt hun aandacht.

Aanpassingen Asselseweg

- Op de Asselseweg worden de bermen verhard met beton. De rijbaan (asfalt) van de Asselseweg wordt 3,60 meter breed, met aan beide kanten 0,6 meter bermbeton. Hierdoor ontstaat een totale breedte van 4,80 meter. De breedte van 4,80 meter is minimaal nodig. Het oorspronkelijk plan was om de weg ongeveer dezelfde breedte te houden als nu en de kapotte bermranden op te vullen met bermbeton. Dit zorgde voor de nodige vragen en zorgen in Kootwijk. Na gesprekken met Kootwijk Vooruit, de ondernemersvereniging en bewoners (wijkplatformbijeenkomst) is uiteindelijk gekozen voor een wegbreedte van 4,80

meter. Ten opzichte van het oorspronkelijke plan betekent dit een versmalling van 70 cm. En hebben weggebruikers nog voldoende ruimte om veilig uit te wijken.

- Er komt een onderbroken witte lijn op de Asselseweg, dicht langs de buitenkanten van het asfalt. Hierdoor wordt de weg visueel smaller en verwachten we een lagere gemiddelde rijsnelheid. Door de witte lijn is de weg bij mindere weersomstandigheden beter zichtbaar.
- Bij de versmalling ter hoogte van Asselseweg 25/26 wordt aan één kant bermbeton toegepast. Aan de andere kant van de weg wordt het bermbeton onderbroken, omdat er onvoldoende ruimte is in de berm.
- Op het deel ten oosten van de Kerkendelweg komt geen bermbeton, omdat hier minder in de berm wordt gereden.

Blad 2

Aanpassingen Kerkendelweg

- Op de Kerkendelweg worden de bermen verhard met beton. De rijbaan (asfalt) van de Kerkendelweg wordt 3,50 meter breed, met aan beide kanten 0,6 meter bermbeton. Hierdoor ontstaat een totale breedte van 4,70 meter. Deze breedte is maximaal mogelijk, omdat de Kerkendelweg smaller is dan de Asselseweg. En er is niet meer ruimte omdat er veel bomen dicht op het asfalt staan.
- Net als bij de Asselseweg komt er een onderbroken witte lijn op de Kerkendelweg, dicht langs de buitenkanten van het asfalt.

Gezamenlijk plan Nieuw Milligenseweg

- De Nieuw Milligenseweg is breder dan de Asselseweg en Kerkendelweg. Daarom hoeven langs deze weg de bermen niet verhard te worden met beton. Uitzondering daarop is de binnenbocht ter hoogte van de Asselseweg, omdat daar de berm (en daardoor het asfalt) kapot gereden wordt.
- Met de werkgroep van Kootwijk Vooruit is afgesproken om samen een plan op te stellen. Er wordt gekeken naar eventuele aanvullende verkeersmaatregelen voor de Nieuw Milligenseweg. De werkgroep gaat in overleg met de aanwonenden en bespreekt de uitkomst met de gemeente. Op basis daarvan wordt door de gemeente een maatregelenplan opgesteld. Uitgangspunt is om deze maatregelen te combineren met het geplande asfaltonderhoud.

Bermbeton

De gemeente Barneveld plaatst sinds 2010 bermbeton in het buitengebied.

Belangrijke redenen voor het toepassen van bermbeton zijn:

- Een veiligere uitwijkmogelijkheid voor fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer.
- Het beschermen van de kanten van het asfalt, waardoor de kwaliteit van het asfalt langer behouden blijft.
- Er is minder onderhoud aan de bermen nodig, omdat er geen diepe sporen en gaten direct naast het asfalt meer ontstaan (of grote hoogteverschillen tussen berm en asfalt).

Planning en uitvoering

U ontvangt een bericht, zodra bekend is wanneer de werkzaamheden aan de Asselseweg worden uitgevoerd. De werkzaamheden aan de Kerkendelweg worden uitgevoerd tussen 19 september en 21 oktober. De werkzaamheden aan de Nieuw Milligenseweg worden uitgevoerd tussen 24 oktober en 25 november. De aannemer blijft u informeren over de werkzaamheden, bereikbaarheid van uw woning/bedrijf en eventuele omleidingsroutes.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Blad 3

M.H.J. Pluimers – Foeken
Wethouder verkeer & vervoer